




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
III° SETTORE - Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi
Pianificazione Territoriale e Ambiente
Provincia di Forlì-Cesena

COMMITTENTE: Comune di Savignano sul Rubicone

OGGETTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA" - ACCERTAMENTO
CONTABILE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL
MINISTERO DELL'INTERNO PER I PROGETTI PISTA
CICLABILE VIA BASTIA CUP B37H20013920007 -
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
arch. Carlotta Fellini

PROGETTISTA:
ing. Marco Francia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data: OTTOBRE 2022

Scala: Varie

Cod.

Tav. n°

**PROGETTO
PRELIMINARE**



**PROGETTO
DEFINITIVO**



**PROGETTO
ESECUTIVO**





COMUNE DI SAVIGNANO
Provincia di Forlì Cesena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO IN VIA CAPPONA

COMMITTENTE: Comune di Savignano sul Rubicone

Data, 02/11/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 DEM.RECIN X	Demolizione di recinzione esistente compreso ogni onere di smaltimento in discarica autorizzata		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	10,00	4'500,00
2 VER.DEMSI EPE	Taglio e trasporto a rifiuto di siepe esistente		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	15,00	600,00
3 SCA.SCARI 01	Asportazione di pavimentazioni bituminose ammalorate a mezzo di idonea macchina a fresa rotante e nastro trasportatore per caricamento automatico del materiale di risulta trasporto ... a della superficie trattata con passaggi ripetuti di spazzatrice fino all'asporto totale dei materiali allo stato libero		650,00	2,500	4,000	6'500,00		
	SOMMANO m2/cm					6'500,00	0,65	4'225,00
4 FOB.SPOST CADIT	Spostamento caditoia stradale esistente con riutilizzo del chiusino in ghisa, demolizione e smaltimento del pozzetto esistente, realizzazione di nuovo pozzetto in cls dim. interne cm. 50x50x70 compreso ogni onere					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	90,00	3'600,00
5 C02.016.010. b	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere ester ... ati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: Diametro interno 400 mm		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	78,45	4'707,00
6 C02.019.060	Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s. ... e non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	406,60	2'033,00
7 FOB.ALLSN 16	Costruzione collettori, allacciamenti ed attraversamenti stradali con tubi in PVC tipo SN4 IIP di cemento girocompresso anche a prolungamento di collettori esistenti, in opera compr ... tivo potranno essere usati tubi in p.v.c. tipo SN4 IIP di pari diametro interno. Tubi diam. mm. 160 e rinfianco cm. 15.		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	50,00	6'000,00
8 FOB.CADIT GH	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento o gettati in opera per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, delle dimensioni interne di cm. 50x50x70 com ... opera di coperchio come sotto indicato. Coperchio a caditoia in ghisa 60x60 cm. portanti i carichi stradali							
	A RIPORTARE							25'665,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'665,00
	pesanti					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	250,00	5'000,00
9 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		476,00	2.700	0,490	630,00		
	SOMMANO m3					630,00	4,69	2'954,70
10 C01.019.005. a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, ... ni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)		450,00	2,000		900,00		
	SOMMANO m2					900,00	0,78	702,00
11 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte		450,00 60,00	2,000 1,000	0,400 0,400	360,00 24,00		
	SOMMANO m3					384,00	33,70	12'940,80
12 FON.RICICL ATO	Fornitura e posa in opera di materiale di riempimento per la formazione di rilevati ottenuto dal riciclaggio di latero-cemento nelle proporzioni volumetriche e con le ca ... oltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione in sezione dopo costipamento.		750,00	1,800	0,200	270,00		
	SOMMANO m3					270,00	30,00	8'100,00
13 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm		450,00	2,000		900,00		
	SOMMANO m2					900,00	11,00	9'900,00
14 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore	5,00	450,00	2,000		4'500,00		
	SOMMANO m2					4'500,00	2,05	9'225,00
15 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm							
	A RIPORTARE							74'487,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'487,50
	pista strada		700,00 800,00	1,800 4,500		1'260,00 3'600,00		
	SOMMANO m2					4'860,00	7,50	36'450,00
16 COR.STRA DBI	Costruzione cordonature per marciapiedi od aiuole spartitraffico dosato a q.li 4 di cemento tipo 425 vibrato, armato con due ferri del diam. di 8 mm longitudinal ... speciali in genere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tipo lavato bianco.		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	40,00	30'000,00
17 MARKER.S EG	Fornitura e posa in opera di Marker stradale carrabile solar car led da incasso a raso terra carrabile con resistenza statica minima di 30 Tonn. realizzato in alluminio pressofuso ... circa led con luce fissa/ lampeggiante con alimentazione fotovoltaica Conforme all'art. 153 (art. 40 CDS) Marchiatura CE Tratto abitato					80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	105,00	8'400,00
18 COR.VERD EBI	Costruzione cordonature per aree verdi od aiuole alberature dosato a q.li 4 di cemento tipo 425 vibrato, armato con due ferri del diam. di 8 mm longitudinal ... eciali in genere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tipo lavato bianco.		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	28,00	12'600,00
19 RECINZ.RE TE	Fornitura e posa in opera di recinzione in pali e rete. Altezza fuori terra ml. 1,20 pali zincati infissi nel terreno con idonea macchina operatrice per almeno ml. 1,00 diametro mm ... erno minimo 2,2 mm. Interasse dei pali ml. 2,50. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	28,00	14'000,00
20 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm					1'400,00		
	SOMMANO m					1'400,00	0,91	1'274,00
21 FOSSO:SCO	Realizzazione di nuovo fosso di scolo delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto con idonea macchina operatrice					450,00		
	SOMMANO m					450,00	8,00	3'600,00
22 SEGN_V_O	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
23	Fornitura e posa in opera di manto sintetico impermeabile di							
	A RIPORTARE							195'811,50

